


AKENDE TÄHISTUS:

A OLEMASOLEVAD PUITRAAMIS AKNAD
Kõik aknad jäävad olemasolevad, puhastatakse, värvitakse taas ja paigaldatakse tihendid.

USTE TÄHISTUS:

RU OLEMASOLEVAD RESTAUREERITAVAD PUITTAHVELUKSED (RVU–välisuks)
Puituksed jäävad olemasolevad, puhastatakse ja värvitakse taas. (Kui mõnes projekteeritud avas praegu ust ei ole, sii võtta mõni korralikum sobiv uks lammutatavast seinast)

***RU E–30** OLEMASOLEVAD PUITTAHVELUKSED (tähistus tärn), MIS TEHA TULEPÜSIVAKS E–30 (tulekaitsevõõp+tihendid)

KU KLAASPUITUKSED

KSU PUITKLAASKERGSEINAD PUITRAAMIS KLAASUSTEGA

EI–60 *TU EI–30 TULEKINDLAD TERASUKSED (EI30, EI60)

***–** Tärn tähistab tulepüsivust EI30 või EI60

TINGMÄRGID:

Olemasolevad konstruktsioonid

Lammutatavad konstruktsioonid

Sisseraiutavad uued avad.

Uued kivikonstruktsioonid (silikaat vms., ka betoon)

Raudbetoonkonstruktsioonid

Uued kipsplaatseinad 10 ja 15 cm.

Plaani vaatetasapinnast eespool olevad, või varjatud konstruktsioonid.

Kipsplaadist sileripplaed (õigemini enamjaolt kipskarbikud laenurkades venttorude tarvis.

"Niisked ruumid". NB! Tingmärk tähistab vaid ruumi, mis vajab vett ja kanalisatsiooni. Võrk ei näita plaadi suurust ja paigutust!

4/2 Ruumi nr. / Põranda tüüp

***–** Tärn tähistab olemasolevaid restaureeritavaid põrandaid.

PÕRANDAKATTE TÜÜBID:

1 PLAATVAIPKATE (diagonaalis 40x40cm)
2 KLINKER– või KER.PLAAT (diagonaalis 20x20)
3 ÕHUKE LIHVITUD PAEPLAAT (D=ca10mm,diagonaalis 30x30 cm).
3A PAKS LIHVPAEPLAAT TREPIASTMETEL
4 RULLMATERJAL (linoleum)
5 "MASTERTOP"–polümeersegu ol.olevatel betoonastmetel.

***–** Tärn tähistab olemasolevaid restaureeritavaid põrandaid.

"– Põrandaküttega pinnad
Kõik põrandakatted tulevad olemasolevale alusele, s.t. vana põrandakate eemaldada, töödelda aluspind ja katta uue põrandakatte materjaliga.

SISESEINTE SPETSIFIKATSIOON

S–1 ca10cm
Kipsplaat 13mm
Metallkarkass 70mm, samm400
Kivivill heliisolatsioon 70mm
Kipsplaat 13mm
GT 70/70 101 M70; 45dB; B60

Niisketes ruumides lisaks niiskuskindel võõp pinna–viimistluse all.

Uusi kipsileseinu on vähe, peamiselt vaid ventšahtide seinad ja klaasseinte ülaosad.
Enamik kergvaheseinu on puitraamis klaasseinad (H=210 cm); tüüp "Wallenium".
NB! Kui venttorustik laes (eriti r/b talade alt läbiminekul) seda lubab, siis klaasseinad võiksid olla ka kõrgemad!

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON
(3.KORRUS)

NR.	Ruumi nimetus	m2	Põrandakate
301	OLEMASOLEV R/B TREPP	11,0	Rullmaterjal (linoleum)
302	KORIDOR	3,4	Plaatvaipkate
303	KABINET	11,4	"
304	KABINET	16,2	"
305	KABINET	10,3	"
306	KABINET	12,1	"
307	KORIDOR	10,0	"
	3. KORRUS KOKKU:	74,4	

UHENDATUD KÕRVALMAJA OLEMASOLEVAD RUUMID, MIS ON FUNKTSIONAALSELT PLAANILAHENDUSEGA SEOTUD, KUID EI KUULU EHITAMISELE.

308	Ol.olev WC		*Rullmaterjal (linoleum)
309	Ol.olev koridor		*Vaipkate
310	Ol.olev trepikoda		*Ker. või klinkerplaat

AVADE SPETSIFIKATSIOON (3.KORRUS)

Ava tähis	Arv	Ava mõõt (ca;cm) B	Ava mõõt (ca;cm) H
OL.OLEVAD RESTAUREERITAVAD AKNAD			
A–1	–	(150)	(160)
A–2	1	250	160
A–3	3	160	150
A–4	1	80	150
A–5	–	160	130
A–6	–	80	80
A–7	1	50	50
A–8	1	40	50
A–9	–	80	90
METALLREST UUES AVAS			
R–1	–	100	50

Ava tähis	Arv	Ava mõõt (ca;cm) B	Ava mõõt (ca;cm) H
OL.OLEVAD RESTAUREERITAVAD UKSED			
RVU–1	–	ca130	ca250
RVU–2	–	ca90	ca210
RVU–3	–	ca230	ca220
RVU–4	–	ca90	ca170
RV–5	–	ca240	ca270
RU–6	–	80	210
*RU–7	1V	90	210
*RU–8	1P+1V	100	210
UUED TULEKINDLAD TERASUKSED			
*TU–1	–	100	210
UUED PUITRAAMIS SISEKLAASSEINAD USTEGA			
KSU–1	–	ca200	ca260
KSU		kokku ca 18 jm: 4 ust	ca 210

Projekt	Raul Vaiksoo		ADVOKAADIBÜROO	AE–3
Kuupäev	Mõõt	Staad	Tallinn, Dunkri tn.9	R.PROJEKT ARHITEKTUURIBÜROO
12.2001	M 1 : 100	T	3.KORRUSE PLAAN	